

Postsanační monitoring skládky Lukavice – rok 2013

Jedná se o monitoring 8 ks profilů ve 2 vzorkovacích cyklech v roce 2013 .

Sanační monitoring bude realizován na následujících objektech z dynamické hladiny:

- HB – 3 (vrt hydraulické bariéry – JZ od skládky)
- HB – 5 (vrt hydraulické bariéry – Z od skládky)
- HB – 7 (vrt hydraulické bariéry – SZ od skládky)
- HB -9 (vrt hydraulické bariéry SZ od skládky)
- S – 1 (čerpací jímka)
- L – 1 (vrt proti směru proudění podzemních vod – S od skládky)
- L – 2 (vrt proti směru proudění podzemních vod – Z od skládky)
- L – 8 (vzdálený vrt v osadě)

položka				
	jednotka	počet jednotek	jednotková cena v Kč včetně DPH	celkem v Kč včetně DPH
odběr vzorků vody	ks	16		
analýzy vzorků vody *	ks	16		
doprava osob a vzorků	km			
režimní sledování	ks	16		
sled a řízení	hod.			
zpracování etapových zpráv z průběhu monitoringu (2 ks)	hod.			
celkem				

* Rozsah laboratorních analýz:

- NEL, ve druhém kole monitoringu doplněny o stanovení C10 -C40,
- pH,
- těžké kovy (Cu, Cd, Zn, Pb, Ni, Hg, As),
- PAU (12),
- základní chemický rozbor (vodivost, amonné ionty, chloridy, sírany, dusitany, dusičnany, hydrogenuhličitany, fosforečnany, železo, mangan, oxidovatelnost, celková mineralizace)

Počet etapových zpráv: 2 ks