

MĚSTO LITOMYŠL

Městský úřad Litomyšl - Odbor rozvoje a investic

DATUM: 2023-05-17

Žádost o předběžnou informaci

Vážená paní Kylarová,
chtěl bych Vás požádat o předběžnou informaci ohledně plánované realizace opravy Sklepního pramene v Nedošínském háji u Litomyšle, prameniště na úpatí jižního svahu nad údolím řeky Loučné.

Jedná se o podzemní prostor dochovaný v torzálním stavu. Zadní zatopená část je vysekána ve skalním masivu, na ni navazuje prostor zastropený segmentovou klenbou z opukových kamenů. Přední část této klenby je zřícená. Část kápě klenby na pravé straně je rovněž propadlá. Vzhledem k mohutné vrstvě suti ve vstupní partii nelze určit původní rozsah stavby. Dostupný pramen zmiňuje sklepení jako součást dřívějších lázní.

Oprava pramene bude probíhat v několika etapách:

I. Průzkumné práce:

Odebrání suti u paty klenby, odebrání suti před vstupem do klenutého prostoru za účelem odhalení původního rozsahu, případně dispozice stavby.

Tyto práce budou probíhat v součinnosti s organizací oprávněnou provádět archeologické výzkumy (např. muzeum v Litomyšli).

Předpokládaná doba realizace I. etapy – 2 týdny.

Předpokládá se minimální zásah do okolní zeleně a porostů. Suť bude odvezena na zemní deponii do města Litomyšl. Opukové kameny budou ponechány na jenom určeném místě pro následně využitě opravy a dozvěnění klenby.

Pohyb techniky bude probíhat pouze po stávajících cestách.

II. Zpracování studie na základě zjištění průzkumnými pracemi**III. Předpokládané sanační a stabilizační práce na základě zpracované studie:**

Odstranění zeleně ohrožující stavbu – min. 1. vzrostlý strom

Vyčištění stavby a odebrání násypu nad klenbou, provizorní zajištění

Předpokládaná doba realizace III. etapy – 2 týdny.

Zásah do okolní zeleně a porostů bude pouze v nezbytné míře vyžadující sanační práce. Odebraný násyp bude ponechán na jednom určeném místě. Po dokončení opravy bude využit zpět pro zásyp klenby.

Pohyb techniky bude probíhat pouze po stávajících cestách.

IV. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

V. Předpokládané stavební práce realizace obnovy sklepního pramene:

Dozdění klenby podle odhaleného rozsahu stavby, vyzdění čela objektu

Provedení hydroizolace na rubu klenby

Úprava interiéru, pramenu.

Vsazení mříže do vstupu, možnost i ponechání přístupu do prostoru spojená s určitými riziky

Úprava blízkého okolí vč. přístupu k prameni a odvedení vody stružkou

Pokud by byly nalezeny pozůstatky lázeňské budovy, bylo by možné uvažovat s její náznakovou rekonstrukcí

Možné opatření místa mobiliářem (lavička, odp. koš, přístřešek, informační tabule), lze uvažovat i o dřevěném přístřešku krycím vstup

Přílohou přikládám geodetické zaměření stávajícího stavu.

S pozdravem

Ing. Pavel Kubeš

vedoucí odd. investic